

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路歩道設置工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山五合目地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
請負工事費 （消費税込み）	24,624,000 円	変更による増減額	
工 事 価 格	22,800,000 円	変更による増減額	
請 負 代 金 （消費税込み）		変更による増減額	
請負工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負代金 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負代金額 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	歩道設置工 L=60m 重力式擁壁工 V=96m ³ アスファルト舗装工 A=156m ² 縁石工 L=60m 転落防止柵設置工 L=60m		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	<実施・変更>		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
道路改良		1 式		9,408,767	
道路土工		1 式		306,280	
路床盛土工		1 式		249,880	
路床盛土	40	m 3			
残土処理工		1 式		56,400	
土砂等運搬	30	m 3			
擁壁工		1 式		6,627,788	
作業土工		1 式		294,890	
床掘り(掘削)	1	式			
埋戻し	1	式			
基面整正	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁工（構造物単位）		1 式		6,332,898	
重力式擁壁	96	m 3			
化粧パ ー	87	m ²			
構造物撤去工		1 式		366,515	
防護柵撤去工		1 式		39,360	
ガードケーブル撤去	60	m			
構造物取壊し工		1 式		184,548	
舗装版切断	62	m			
舗装版破砕	45	m 2			
舗装版破砕	45	m 2			
運搬処理工		1 式		142,607	
殻処分 As	7	m 3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
扱処分 Co					
	9	m 3			
現場発生品運搬					
	1	回			
仮設工					
		1 式		2,108,184	
防護施設工					
		1 式		190,104	
仮設ガードレール					
	1	式			
交通管理工					
		式		1,918,080	
交通誘導警備員					
	1	式			
舗装					
		1 式		3,004,390	
舗装工					
		1 式		555,056	
アスファルト舗装工（歩道部）					
		1 式		279,755	
上層路盤（歩道部）					
	119	m 2			
表層（歩道部）					
	123	m 2			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工（車道部）					
		1 式		275,301	
上層路盤（車道・路肩部）					
	30	m 2			
基層（車道・路肩部）					
	30	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	33	m 2			
縁石工					
		1 式		1,444,034	
作業土工					
		1 式		27,854	
床掘り					
	1	式			
基面整正					
	1	式			
縁石工					
		1 式		1,416,180	
歩車道境界ブロック					
	60	m			
防護柵工					
		1 式		1,005,300	
防止柵工					
		1 式		1,005,300	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落（横断）防止柵	60	m			

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **				12,413,157	
運搬費		1 式		65,250	
準備費		1 式		515,815	
共通仮設費(率分)		1 式		1,707,000	
** 共通仮設費計 **				2,288,065	
** 純工事費 **				14,701,222	
現場管理費		1 式		4,712,000	
** 工事原価 **				19,413,222	
一般管理費等		1 式		3,379,076	
契約保証費		1 式		7,702	
** 一般管理費等計 **				3,386,778	
** 工事価格 **				22,800,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				22,800,000	