

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路舗装補修工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山地内外		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
請負工事費 （消費税込み）	29,775,600 円	変更による増減額	
工 事 価 格	27,570,000 円	変更による増減額	
請 負 代 金 （消費税込み）		変更による増減額	
請負工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負代金 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負代金額 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	切削オーバーレイ工（車道） L=600m W=6.5m~7.5m A=4170m ² 切削オーバーレイ工（駐車場） A=1970m ² 区画線設置工 1式		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		1 式		15,223,763	
舗装工		1 式		14,799,215	
路面切削工		1 式		3,455,285	
路面切削	6,140	m ²			
殻運搬（路面切削）	307	m ³			
クラック補修工		1 式		205,200	
クラック抑制シート	180	m			
オーバーレイ工		1 式		11,138,730	
表層（車道・路肩部）	4,170	m ²			
表層（車道・路肩部） —合目下駐車場	1,970	m ²			
区画線工		1 式		243,108	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式		243,108	
ペイント式区画線【白 実線 15cm】					
	1,200	m			
ペイント式区画線【黄 実線 15cm】					
	600	m			
ペイント式区画線【白 破線 15cm】					
	300	m			
ペイント式区画線【白 減速マーク】 15cm換算					
	75	m			
ペイント式区画線【白 文字】 15cm換算					
	29	m			
仮設工					
		1 式		181,440	
交通管理工					
		1 式		181,440	
交通誘導警備員					
	1	式			

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **					
				15,223,763	
運搬費					
		1 式		72,000	
共通仮設費(率分)					
		1 式		2,314,000	
** 共通仮設費計 **					
				2,386,000	
** 純工事費 **					
				17,609,763	
現場管理費					
		1 式		5,976,000	
** 工事原価 **					
				23,585,763	
一般管理費等					
		1 式		3,974,989	
契約保証費					
		1 式		9,248	
** 一般管理費等計 **					
				3,984,237	
** 工事価格 **					
				27,570,000	
** 工事価格計 **					
				27,570,000	