

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路舗装補修工事 1 工区（明許）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	37,378,800 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	34,610,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	切削オーバーレイ工 (車道) L=900m W=7.7m~9.2m A=7360m ² 区画線設置工 1式		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持		1 式		19,504,426	
舗装工		1 式		18,989,536	
路面切削工		1 式		4,799,456	
路面切削	7,360	m 2			
殻運搬（路面切削）	368	m 3			
オーバーレイ工		1 式		14,190,080	
表層（車道・路肩部）	7,360	m 2			
区画線工		1 式		307,530	
区画線工		1 式		307,530	
ペイント式区画線[白 実線 15cm]	1,800	m			
ペイント式区画線[黄 実線 15cm]	900	m			

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線[白 減速マーク] 15cm換算	120	m			
ペイント式区画線[白 文字] 15cm換算	75	m			
仮設工		1 式		207,360	
交通管理工		1 式		207,360	
交通誘導警備員	1	式			
** 直接工事費 **				19,504,426	
運搬費		1 式		79,000	
共通仮設費(率分)		1 式		2,840,000	
** 共通仮設費計 **				2,919,000	
** 純工事費 **				22,423,426	
現場管理費		1 式		7,296,000	
** 工事原価 **				29,719,426	

