

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路擁壁工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山二合目地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	79,110,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	73,250,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	大型ブロック積み工 H=6.1～7.5m、L=39m、A=291m ² 側溝工 L=39m		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		41,920,009	
道路土工		1 式		1,097,430	
掘削工		1 式		664,950	
掘削	550	m 3			
法面整形工		1 式		216,000	
法面整形（盛土部）	320	m 2			
残土処理工		1 式		216,480	
土砂等運搬	660	m 3			
法面工		1 式		717,440	
植生工		1 式		717,440	
植生マット	320	m 2			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石・ブロック積(張)工		1式		26,583,420	
作業土工		1式		1,642,690	
床掘り(掘削)	1	式			
床掘り(掘削)	1	式			
埋戻し	1	式			
基面整正	1	式			
コンクリートブロック工(大型ブロック)		1式		24,940,730	
コンクリートブロック基礎	39	m			
コンクリートブロック積(大型)	291	m ²			
胴込・裏込コンクリート	58	m ³			
天端コンクリート	39	m			
排水構造物工		1式		1,058,070	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打水路工		1 式		1,058,070	
現場打水路	39	m			
構造物撤去工		1 式		1,433,463	
構造物取壊し工		1 式		835,393	
コンクリート構造物取壊し	86	m 3			
舗装版切断(As)	39	m			
舗装版切断(Co)	39	m			
舗装版破碎(As)	66	m 2			
舗装版破碎(Co)	66	m 2			
運搬処理工		1 式		598,070	
殻運搬(Co：既設石積)	86	m 3			
殻運搬(As：舗装版)	14	m 3			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬(Co:舗装版)					
	10	m ³			
仮設工					
		1式		11,030,186	
防護施設工					
		1式		2,476,970	
切土(発破)防護柵設置撤去					
	1	式			
交通管理工					
		1式		8,553,216	
交通誘導警備員					
	1	式			
舗装					
		1式		307,048	
舗装工					
		1式		303,850	
アスファルト舗装工					
		1式		303,850	
下層路盤(車道・路肩部)					
	59	m ²			
上層路盤(車道・路肩部)					
	59	m ²			
表層(車道・路肩部)					
	59	m ²			

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式		3,198	
区画線工					
		1 式		3,198	
ペイント式区画線					
	39	m			
** 直接工事費 **					
				42,227,057	
運搬費					
		1 式		401,820	
共通仮設費(率分)					
		1 式		5,371,000	
** 共通仮設費計 **					
				5,772,820	
** 純工事費 **					
				47,999,877	
現場管理費					
		1 式		15,580,000	
** 工事原価 **					
				63,579,877	
一般管理費等					
		1 式		9,644,692	
契約保証費					
		1 式		25,431	

