

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路災害防除工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	20,142,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	18,650,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	コンクリート吹付工(t=15cm) A=241m ² 根固め工 L=150m		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		8,108,059	
道路土工		1 式		648,530	
掘削工		1 式		399,440	
掘削(軟岩)	80	m 3			
残土処理工(軟岩)	80	m 3			
法面整形工		1 式		249,090	
法面整形(切土部)	230	m 2			
法面工		1 式		2,308,539	
法面吹付工		1 式		2,308,539	
コンクリート吹付(t=15cm)	241	m 2			
構造物撤去工		1 式		773,090	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式		370,050	
吹付法面取壊し(H 5m)					
	120	m 2			
吹付法面取壊し(H<5m)					
	97	m 2			
運搬処理工					
		1 式		403,040	
殻運搬(砂吹付殻)					
	32	m 3			
仮設工					
		1 式		4,326,900	
防護施設工					
		1 式		1,493,300	
切土及び発破防護柵					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		2,833,600	
交通誘導警備員					
	1	式			
区画線工					
		1 式		51,000	
区画線工					
		1 式		51,000	

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線(常温式)	1	式			
** 直接工事費 **				8,108,059	
運搬費		1 式		273,140	
共通仮設費(率分)		1 式		1,183,191	
** 共通仮設費計 **				1,456,331	
** 純工事費 **				9,564,390	
現場管理費		1 式		3,344,200	
** 工事原価 **				12,908,590	
一般管理費等		1 式		2,316,247	
契約保証費		1 式		5,163	
** 一般管理費等計 **				2,321,410	
** 工事価格 **				15,230,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸		1 式		1,876,344	
根固め工（2号箇所）		1 式		465,154	
作業土工		1 式		57,624	
床掘り	1	式			
人力運搬	1	式			
路体盛土工		1 式		51,940	
路体（築堤）盛土	10	m ³			
かご工		1 式		355,590	
ふとんかご B1200*H500	27	m			
根固め工（3号箇所）		1 式		1,411,190	
作業土工		1 式		235,680	

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
土砂等運搬	40	m ³			
路体盛土工		1式		13,160	
路体(築堤)盛土	20	m ³			
かご工		1式		1,162,350	
ふとんかご B1000*H500	123	m			
** 直接工事費 **				1,876,344	
共通仮設費(率分)		1式		273,809	
** 共通仮設費計 **				273,809	
** 純工事費 **				2,150,153	
現場管理費		1式		751,800	

