

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路舗装補修工事 2 工区		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	23,500,800 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	21,760,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	切削オーバーレイ工 (車道) L=540m W=7.4m~8.2m A=4,220m ² 区画線設置工 1式		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持		1 式		11,282,549	
舗装工		1 式		10,692,847	
路面切削工		1 式		2,556,687	
路面切削	4,220	m 2			
殻運搬（路面切削）	211	m 3			
オーバーレイ工		1 式		8,136,160	
表層（車道・路肩部）	4,220	m 2			
区画線工		1 式		167,608	
区画線工		1 式		167,608	
ペイント式区画線[白 実線 15cm]	1,350	m			
ペイント式区画線[黄 実線 15cm] 中心線	540	m			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線[白 実線 30cm] 減速線	18	m			
ペイント式区画線[白 実線 45cm] 減速線	33	m			
ペイント式区画線[白 文字 15cm]	19	m			
防護柵工		1 式		234,960	
路側防護柵工		1 式		234,960	
ガードパイプ Gp-C-3E ダークブラウン	24	m			
構造物撤去工		1 式		28,734	
防護柵撤去工		1 式		25,680	
防護柵撤去 (ガードレール)	24	m			
運搬処理工		1 式		3,054	
現場発生品運搬	1	回			
仮設工		1 式		158,400	

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工		1 式		158,400	
交通誘導警備員	1	式			
** 直接工事費 **				11,282,549	
運搬費		1 式		72,000	
共通仮設費(率分)		1 式		2,008,000	
** 共通仮設費計 **				2,080,000	
** 純工事費 **				13,362,549	
現場管理費		1 式		5,152,000	
** 工事原価 **				18,514,549	
一般管理費等		1 式		3,238,109	
契約保証費		1 式		7,342	
** 一般管理費等計 **				3,245,451	

