

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路歩道設置工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山五合目地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	22,518,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	20,850,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	歩道設置工 L=60m 重力式擁壁工 V=41m ³ 、アスファルト舗装工 A=123m ² 、縁石工 L=60m、転落防止柵設置工 L=60m 切削オーバーレイ工(車道) L=180m W=7.8~8.4m A=1450m ²		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		4,664,459	
道路土工		1 式		114,824	
路体盛土工		1 式		57,134	
路体（築堤）盛土	11	m 3			
残土処理工		1 式		57,690	
土砂等運搬	30	m 3			
擁壁工		1 式		2,746,961	
作業土工		1 式		86,560	
床掘り（掘削）	1	式			
埋戻し	1	式			
基面整正	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁工（構造物単位）		1 式		2,660,401	
重力式擁壁	41	m 3			
化粧型枠	35	m 2			
構造物撤去工		1 式		405,874	
防護柵撤去工		1 式		86,040	
防護柵撤去（ガードパイプ）	20	m			
ガードケーブル撤去	60	m			
構造物取壊し工		1 式		190,410	
舗装版切断（As舗装版+Co舗装版）	60	m			
舗装版破碎（As舗装版）	45	m 2			
舗装版破碎（Co舗装版）	45	m 2			
運搬処理工		1 式		129,424	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分 (As殻)	7	m ³			
殻処分 (Co殻)	9	m ³			
現場発生品運搬 ガードパイ	1	回			
仮設工		1式		1,396,800	
防護施設工		1式		129,600	
仮設ガードレール	1	式			
交通管理工		1式		1,267,200	
交通誘導警備員	1	式			
舗装		1式		6,662,908	
舗装工		1式		4,196,506	
アスファルト舗装工 (歩道部)		1式		279,267	
上層路盤 (歩道部)	119	m ²			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部）	123	m 2			
アスファルト舗装工（路肩部）		1 式		146,880	
上層路盤（車道・路肩部）	30	m 2			
基層（車道・路肩部）	30	m 2			
路面切削工		1 式		974,759	
路面切削	1,420	m 2			
殻運搬（路面切削）	71	m 3			
オーバーレイ工		1 式		2,795,600	
表層（車道・路肩部）	1,450	m 2			
縁石工		1 式		1,403,512	
作業土工		1 式		27,712	
床掘り	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	1	式			
縁石工		1式		1,375,800	
歩車道境界ブロック	60	m			
防護柵工		1式		1,005,900	
防止柵工		1式		1,005,900	
転落（横断）防止柵	60	m			
区画線工		1式		56,990	
区画線工		1式		56,990	
ペイント式区画線[白 実線 15cm]	450	m			
ペイント式区画線[黄 実線 15cm]	180	m			
ペイント式区画線[白 実線 15cm] 減速線	35	m			
ペイント式区画線[白 文字] 徐行	30	m			

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **				11,327,367	
運搬費		1 式		155,250	
共通仮設費(率分)		1 式		1,635,000	
** 共通仮設費計 **				1,790,250	
** 純工事費 **				13,117,617	
現場管理費		1 式		4,592,000	
** 工事原価 **				17,709,617	
一般管理費等		1 式		3,133,300	
契約保証費		1 式		7,083	
** 一般管理費等計 **				3,140,383	
** 工事価格 **				20,850,000	
** 工事価格計 **				20,850,000	