

公表用設計書(当初)

	所長	次長(事)	次長(技)	管理幹	審査幹	課長	リーダー	検算者	設計者
工 事 名	富士山有料道路防護柵補修工事								
							建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村富士山地内外								
河川名、路線名等	(一) 富士河口湖富士線								
事 業 名	富士山有料道路管理費								
設計請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
	17,274,600 円						円		
設計工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
	15,995,000 円						円		
請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
最終請負工事費 (消費税込み)				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>		
	ガードレール撤去 L=660m ガードパイプ設置 L=660m		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	<認可・実施>		
	<実施・変更>		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積 雪 寒 冷 地 等 級			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路維持										
					1 式			7,728,120		
防護柵工										
					1 式			6,505,800		
路側防護柵工										
					1 式			6,505,800		
ガードパイプ設置[Gp-C-3E] 土中建込 ダークブラウン										
	475				m					
ガードパイプ設置[Gp-C-2B] C o 建込 ダークブラウン										
	185				m					
構造物撤去工										
					1 式			826,320		
防護柵撤去工										
					1 式			735,800		
ガードレール撤去[Gr-C-4E] 土中建込										
	475				m					
ガードレール撤去[Gr-C-2B] C o 建込										
	185				m					
運搬処理工										
					1 式			90,520		
現場発生品運搬										
	1				式					

本工事費

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
				1	式				396,000		
交通管理工											
				1	式				396,000		
交通誘導警備員											
		1			式						
直接工事費											
									7,728,120		
共通仮設費(率分)											
					1	式			1,374,000		
共通仮設費計											
									1,374,000		
純工事費											
									9,102,120		
現場管理費											
					1	式			4,629,000		
工事原価											
									13,731,120		
一般管理費等											
					1	式			2,503,388		
契約保証費											
					1	式			5,492		
一般管理費等計											
									2,508,880		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										
								16,240,000		
工事価格計										
								15,995,000		鋼材売却価格控除後