

公表用設計書（当初）

所長 次長(事) 次長(技) 管理幹 審査幹 課長 リーダー 検算者 設計者			
工 事 名	富士山有料道路 法面補修工事（明許）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村 富士山 地内		
河川名、路線名等	（一）富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	56,419,200 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	52,240,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	コンクリート吹付工 A = 640m ² 鉄筋挿入工 N = 93本 (D19, L = 3.0m) 擁壁工 H = 6.4m、L = 20.0m、V = 134m ³ 仮設工 一式		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
週休2日補正			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
道路改良		1 式		27,765,116	
道路土工		1 式		37,500	
法面整形工		1 式		37,500	
法面整形（切土部）	50	m 2			
法面工		1 式		10,878,228	
鉄筋挿入工		1 式		5,146,388	
鉄筋挿入 SD345,D19,L=3.0	93	本			
足場（鉄筋挿入）	1	式			
法面吹付工		1 式		5,731,840	
コンクリート吹付	640	m 2			
擁壁工		1 式		5,889,052	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工		1 式		28,552	
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
基面整正	1	式			
残土処理工		1 式		116,520	
土砂等運搬	40	m 3			
場所打擁壁工		1 式		5,743,980	
軽量盛土 KI-5、1:1	134	m 3			
型枠	1	式			
防水シート	136	m 2			
遮水シート	21	m 2			
溶接金網	89	m 2			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整コンクリート	7	m ³			
埋戻しコンクリート	13	m ²			
目地板	9	m ²			
水抜パイプ	11	m			
足場	1	式			
構造物撤去工		1式		1,278,910	
構造物取壊し工		1式		1,100,434	
吹付法面取壊し	230	m ²			
吹付法面取壊し	310	m ²			
落石防止網撤去	542	m ²			
運搬処理工		1式		178,476	
殻運搬 吹付Co	27	m ³			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分 吹付Co	27	m ³			
現場発生品運搬	1	回			
現場発生品処分	1	式			
仮設工		1式		8,779,294	
防護施設工		1式		1,771,629	
切土及び発破防護柵	1	式			
防護柵基礎 800*800	1	式			
構造物取壊し工		1式		449,817	
舗装版切断 アスファルト舗装	1	式			
舗装版切断 コンクリート舗装	1	式			
舗装版破碎 アスファルト舗装	1	式			
舗装版破碎 コンクリート舗装	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工		1 式		24,956	
床掘り	1	式			
土砂等運搬	1	式			
運搬処理工		1 式		168,708	
殻運搬 As殻	1	式			
殻運搬 Co殻	1	式			
濁水運搬	1	式			
殻処分 As殻	1	式			
殻処分 Co殻	1	式			
濁水処分	1	式			
交通管理工		1 式		6,364,184	
交通誘導警備員	1	式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設撤去工					
		1 式		902,132	
防護施設工					
		1 式		467,400	
切土及び発破防護柵					
	1	式			
作業土工					
		1 式		33,200	
埋戻し					
	1	式			
アスファルト舗装工					
		1 式		186,230	
下層路盤（車道・路肩部）					
	1	式			
上層路盤（車道・路肩部）					
	1	式			
表層（車道・路肩部）					
	1	式			
区画線工					
		1 式		6,832	
ペイント式区画線					
	1	式			
構造物取壊し工					
		1 式		107,370	

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し	1	式			
運搬処理工		1式		101,100	
殻運搬	1	式			
殻処分	1	式			
** 直接工事費 **				27,765,116	
運搬費		1式		955,542	
準備費		1式		664,700	
技術管理費		1式		350,900	
共通仮設費(率分)		1式		3,679,000	
** 共通仮設費計 **				5,650,142	
** 純工事費 **				33,415,258	
現場管理費		1式		11,024,000	

**** 本工事費 ****

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **				44,439,258	
一般管理費等					
		1 式		7,782,958	
契約保証費					
		1 式		17,784	
** 一般管理費等計 **					
				7,800,742	
** 工事価格 **					
				52,240,000	
** 工事価格計 **					
				52,240,000	