

# 公表用設計書（当初）

所長    次長(事)    次長(技)    管理幹    審査幹    課長    リーダー    検算者    設計者			
工 事 名	富士山有料道路 擁壁工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南都留郡鳴沢村 富士山 二合目地内		
河川名、路線名等	(一) 富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 (消費税込み)	21,417,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)	19,470,000 円	変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >		
	土留ブロック積工 H=1.3～5.0m、L=30m、A=109m <sup>2</sup> 側溝工 L=30m		
	< 実施・変更 >		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施 工 地 域 区 分		コンクリート 運搬費加算額	
冬 期 係 数			
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級			
週休2日補正			
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社		
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)		
備 考			

\*\* 本工事費内訳書 \*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費**					
道路改良		1 式		10,318,008	
道路土工		1 式		210,100	
掘削工		1 式		105,600	
掘削	80	m 3			
法面整形工		1 式		69,300	
法面整形(切土部)	90	m 2			
残土処理工		1 式		35,200	
土砂等運搬	100	m 3			
石・ブロック積(張)工		1 式		3,953,139	
作業土工		1 式		93,420	
床掘り	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り(掘削)	1	式			
埋戻し	1	式			
基面整正	1	式			
コンクリートブロック工(Coブロック積)		1式		3,859,719	
コンクリートブロック基礎	30	m			
コンクリートブロック積	110	m <sup>2</sup>			
胴込・裏込材(砕石)	25	m <sup>3</sup>			
天端コンクリート	31	m			
排水構造物工		1式		929,400	
場所打水路工		1式		929,400	
現場打水路	30	m			
構造物撤去工		1式		483,460	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式		267,300	
コンクリート構造物取壊し					
	23	m 3			
舗装版切断(As)					
	34	m			
舗装版切断(Co)					
	34	m			
舗装版破砕(As)					
	27	m 2			
舗装版破砕(Co)					
	27	m 2			
運搬処理工					
		1 式		216,160	
殻運搬(Co殻)					
	23	m 3			
殻運搬(As舗装)					
	6	m 3			
殻運搬(Co舗装)					
	4	m 3			
濁水運搬(汚泥)					
	1	式			
仮設工					
		1 式		4,741,909	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護施設工		1 式		374,605	
仮囲い	1	式			
交通管理工		1 式		4,367,304	
交通誘導警備員	1	式			
舗装		1 式		119,052	
舗装工		1 式		115,632	
アスファルト舗装工		1 式		115,632	
下層路盤（車道・路肩部）	22	m <sup>2</sup>			
上層路盤（車道・路肩部）	22	m <sup>2</sup>			
表層（車道・路肩部）	22	m <sup>2</sup>			
区画線工		1 式		3,420	
区画線工		1 式		3,420	

**\*\* 本工事費内訳書 \*\***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線					
	30	m			
<b>** 直接工事費 **</b>				10,437,060	
共通仮設費(率分)					
		1 式		1,517,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>				1,517,000	
<b>** 純工事費 **</b>				11,954,060	
現場管理費					
		1 式		4,284,000	
<b>** 工事原価 **</b>				16,238,060	
一般管理費等					
		1 式		3,225,445	
契約保証費					
		1 式		6,495	
<b>** 一般管理費等計 **</b>				3,231,940	
<b>** 工事価格 **</b>				19,470,000	
<b>** 工事価格計 **</b>				19,470,000	