

公表用設計書（当初）

所長 次長 リーダー 担当者			
工 事 名	(一) 富士河口湖富士線 丸山橋橋梁補修工事（明許）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	富士吉田市上吉田地内		
河川名、路線名等	(一) 富士河口湖富士線		
事 業 名	富士山有料道路管理費		
設計請負工事費 （消費税込み）	84,667,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	76,970,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	鋼桁補強工 N=263部材 W=7.5t 橋梁塗装工 A=256m2 支承取替工 N=6基 仮設工 N=1式			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >			
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社			
課 名	(A1) 道路管理課(富士山)			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事(補強)		式		36,017,127	
工場製作工		1式		5,942,100	
桁補強材製作工		1式		5,942,100	
製作加工(新設材) SM400A・SS400 C-5塗装	1.8	t			
製作加工(新設端対傾構) SM400A・SS400 C-5塗装	2.6	t			
製作加工(補修補強材) SM400A・SS400 C-5塗装	2.9	t			
製作加工(支承取替補強材) SM490C・SM400B・SM400A・SS400 C-5塗装 押さえプレート含む	0.30	t			
鋼桁工		1式		11,588,042	
鋼桁補強工		1式		11,490,756	
補修補強材取付 G1・G3桁	209	部材			
補修補強材取付(夜間施工) G2桁	54	部材			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品運搬	1	式			
橋梁塗装工(新設材)		1式		97,286	
素地調整 F-11系	7	m 2			
下塗 F-11系	7	m 2			
下塗 F-11系	7	m 2			
下塗 F-11系	7	m 2			
中塗 F-11系	7	m 2			
上塗 F-11系	7	m 2			
橋梁補修工		1式		8,906,178	
支承取替工		1式		8,906,178	
支承取替	6	基			
現場塗装工		1式		7,630,407	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工(既設材)					
		1 式		7,630,407	
素地調整 Rc-系	249	m ²			
下塗 Rc-系	249	m ²			
下塗 Rc-系	249	m ²			
中塗 Rc-系	249	m ²			
上塗 Rc-系	249	m ²			
旧塗膜運搬費	1	式			
旧塗膜処分費	1	式			
足場	1	式			
防護	1	式			
環境対策資機材 有害物含有塗膜除去時	1	式			
橋梁補修工					
		1 式		568,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修工		1 式		171,200	
低圧注入工法 エポキシ樹脂	1	橋			
断面修復工		1 式		396,800	
左官工法 ポリマーセメントモルタル	1	橋			
仮設工		1 式		1,382,400	
交通管理工		1 式		1,382,400	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				36,017,127	
技技術管理費		1 式		932,882	
技術管理費					
鉄筋探査費・近接調査計測費					
安安全費		1 式		1,118,544	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費					
呼吸用保護具等費用					
共通仮設費（率分）		1 式		6,484,000	
共技術管理費積上（現場，一般管理費対象外）		1 式		162,000	
技術管理費					
技術検討会費					
旧塗膜試験費					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				(590,340) 8,697,426	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				44,714,553	
現場管理費		1 式		21,312,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				66,026,553	
一般管理費等		1 式		10,917,102	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費		1 式		26,345	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				10,943,447	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				76,970,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				76,970,000	